



KNC
BRASIL
CONSTRUTORA

PROPOSTA DE PREÇO

Produção de Unidades Habitacionais
em Área Urbana do Município de Arari/MA

PREÇO TOTAL COM BDI

R\$ 5.460.000,00

Nº DA PROPOSTA: 039584/2025

Arari - MA

FREDERICK DI BRIAN SILVA SOUSA

Engenheiro Civil · CREA: 1118401719MA

KNC BRASIL LTDA

CNPJ: 56.947.433/0001-03

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMIDA



Obra: Produção de 40 Unidades Habitacionais em Arari/MA (FNNIS Sub 50)

Base de Preços: SINAPI 05/2026 - Maranhão (Sem Desoneração)

B.D.I.: 21,34%

Encargos Sociais: Não Desonerado · Horista 112,73% / Mensalista 70,19%

Item	Descrição	Quant.	Total (R\$)	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	3.677,08	0,07%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1	52.340,52	0,96%
3	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	1	799.176,40	14,64%
4	SUPRAESTRUTURA	1	500.444,40	9,17%
5	PAREDES E PAINÉIS	1	916.780,80	16,79%
6	COBERTURA E PROTEÇÕES	1	885.401,60	16,22%
7	REVESTIMENTOS	1	787.346,40	14,42%
8	PAVIMENTAÇÕES	1	588.205,60	10,77%
9	INSTALAÇÕES	1	426.024,24	7,80%
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1	104.101,60	1,91%
11	REDE DE ESGOTO	1	413.104,40	7,57%
12	LOÇAS E METAIS	1	125.860,80	2,31%
13	SERVIÇOS FINAIS	1	24.289,20	0,44%
Total sem BDI			4.500.378,93	
Total do BDI			959.621,07	
Total Geral			5.460.000,00	

ORÇAMENTO SINTÉTICO



Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	V.Unit.	V.Unit.BDI	Total	Peso
1.1.0.1	103689		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE ESFERA CO	m2	6.48			3680.19901580,07%	
1.10.0			1.10.0						2,25%
1.10.0.1			JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL DN 25MM, RAMAL DE ÁGUA	un	320			3407.68805930,06%	
1.10.0.2			JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL DN 25MM, RAMAL DISTRI	un	320			3407.68805930,06%	
1.10.0.3			TÊ PVC SOLDÁVEL DN 25MM, RAMAL/SUB-RAMAL DE Á	un	160			2571.77961610,05%	
1.10.0.4			ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA, PVC SOLDÁV	un	320			2584.59047350,05%	
1.10.0.5			TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM, PRUMADA DE ÁGUA. AF_0	m	204			1306.70745130,02%	
1.10.0.6			TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM, RAMAL/SUB-RAMAL DE ÁG	m	348			10194.6400880,19%	
1.10.0.7			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR AC	un	40			14314.9320880,26%	
1.10.0.8			REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, 3/4". AF_08	un	40			3115.84071490,06%	
1.10.0.9			REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 3/4". AF_08/	un	120			9808.71301000,18%	
1.10.0.10			REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM. A	un	40			1783.51154890,03%	
1.10.0.11			ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO, 1/2" X 40CM. AF_	un	160			2546.15790140,05%	
1.10.0.12			KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA, PVC 25MM.	un	40			7612.05131100,14%	
1.10.0.13			CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA HIDRÔM	un	40			7525.57802380,14%	
1.10.0.14			REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 3/4" (SEM CA	un	40			1393.98141710,03%	
1.10.0.15			TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM, RAMAL DISTRIBUIÇÃO. A	m	176			2682.67360020,05%	
1.10.0.16			TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM, PRUMADA DE ÁGUA. AF_0	m	204			1306.70745130,02%	
1.10.0.17			JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL DN 25MM (RESERVAÇÃO).	un	320			3407.68805930,06%	
1.10.0.18			TÊ PVC SOLDÁVEL DN 25MM (RAMAL DISTRIBUIÇÃO).	un	40			588.899099530,01%	
1.10.0.19			CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS. AF_0	un	40			14637.6055580,27%	
1.10.0.20			FURO EM CAIXA D'ÁGUA, DIÂMETRO 25MM. AF_06/20	un	40			214.581860870,00%	
1.10.0.21			FURO EM CAIXA D'ÁGUA, DIÂMETRO 32MM. AF_06/20	un	80			484.410544140,01%	
1.10.0.22			ADAPTADOR COM FLANGE, PVC SOLDÁVEL, DN 25MM X	un	40			944.800730730,02%	
1.10.0.23			ADAPTADOR COM FLANGE, PVC SOLDÁVEL, DN 32MM X	un	80			2519.73550810,05%	
1.10.0.24			TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, 3/4". AF_	un	40			1578.13749170,03%	
1.10.0.25			JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL DN 25MM. AF_06/2022	un	320			3407.68805930,06%	
1.10.0.26			JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL DN 32MM. AF_06/2022	un	160			2362.00182680,04%	
1.10.0.27			JOELHO 45° PVC SOLDÁVEL DN 32MM. AF_06/2022	un	80			839.911836040,02%	
1.10.0.28			BUCHA DE REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, DN 32 X 25MM.	un	80			604.512331950,01%	
1.10.0.29			TÊ PVC SOLDÁVEL DN 32MM. AF_06/2022	un	120			2476.49886450,05%	
1.10.0.30			TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DN 32MM X 25MM. AF	un	40			907.569176510,02%	
1.10.0.31			TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM (RAMAL DISTRIBUIÇÃO).	m	176			2682.67360020,05%	
1.10.0.32			TUBO PVC SOLDÁVEL 32MM (RAMAL DISTRIBUIÇÃO).	m	422			9781.89027740,18%	
1.11.0			1.11.0						4,63%
1.11.0.1			JOELHO 45° PVC SERIE NORMAL, ESGOTO, DN 40MM.	un	120			1498.87031180,03%	
1.11.0.2			JOELHO 45° PVC SERIE NORMAL, ESGOTO, DN 50MM.	un	80			1495.66759740,03%	
1.11.0.3			JOELHO 90° PVC SERIE NORMAL, ESGOTO, DN 40MM.	un	80			980.030588480,02%	
1.11.0.4			JOELHO 90° PVC SERIE NORMAL, ESGOTO, DN 50MM.	un	80			1495.66759740,03%	
1.11.0.5			JOELHO 90° PVC SERIE NORMAL, ESGOTO, DN 100MM	un	40			1355.94918430,02%	
1.11.0.6			TÊ PVC SERIE NORMAL, ESGOTO, DN 50 X 50 MM. A	un	40			1192.21041360,02%	
1.11.0.7			JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, ESGOTO, DN	un	40			741.028030750,01%	
1.11.0.8			TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, DN 50MM. AF_08/2	un	40			485.611562020,01%	
1.11.0.9			TUBO PVC SERIE NORMAL, ESGOTO, DN 40MM. AF_08	m	134			3470.94166750,06%	
1.11.0.10			TUBO PVC SERIE NORMAL, ESGOTO, DN 50MM, RAMAL	m	408.4			13214.7997120,24%	
1.11.0.11			TUBO PVC SERIE NORMAL, ESGOTO, DN 50MM, PRUMA	m	160			2403.63711320,04%	
1.11.0.12			TUBO PVC SERIE NORMAL, ESGOTO, DN 100MM. AF_0	m	1352			60932.0406851,12%	
1.11.0.13			CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVE	un	200			144812.730642,65%	
1.11.0.14			CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM. AF	un	40			2455.68122130,04%	
1.11.0.15			RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM. A	un	40			971.223124040,02%	
1.11.0.16			RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM. AF_08/	un	40			1019.26383910,02%	
1.11.0.17			CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM ALVENARIA. AF_12/	un	40			14448.2450720,26%	
1.12.0			1.12.0						1,75%
1.12.0.1			VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA. A	un	40			29229.9727760,54%	
1.12.0.2			LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM.	un	40			15459.9024650,28%	
1.12.0.3			BANCADA DE MARMORE SINTÉTICO 120 X 60CM. COM	un	28.8			15250.5250150,28%	

ORÇAMENTO SINTÉTICO (cont.)



Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	V.Unit.	V.Unit.BDI	Total	Peso
1.12.0.4			TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM PAINEL 22L.	un	40			27913.6571820,51%	
1.12.0.5			CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO AF_01	un	40			4412.53968390,08%	
1.12.0.6			KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROM	un	40			3335.22664730,06%	
1.13.0			1.13.0						0,45%
1.13.0.1			LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA. AF_04/2019	un	40			290.245987190,01%	
1.13.0.2			LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA. AF_04/2019	m2	34.56			185.056838040,00%	
1.13.0.3			LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA. AF_04/201	m2	646			3006.54808800,06%	
1.13.0.4			LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF	m2	1436			2903.26055050,05%	
1.13.0.5			LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO. AF_04/2019	m2	416			1573.81382730,03%	
1.13.0.6			LIMPEZA DE PISO CERÂMICO. AF_04/2019	m2	1898.4			13490.2331450,25%	
1.13.0.7			LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019	m2	672			887.952551170,02%	
1.13.0.8			LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE. A	m2	636.8			1376.76682750,03%	
1.13.0.9			LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA. AF_0	un	80			972.824481210,02%	
2			FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES						14,87%
1.3.1			SAPATA						5,69%
1.3.1.1	96521		ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO	m3	349.6			17064.4623500,31%	
1.3.1.2	101616		PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QU	m2	187.2			1199.09624940,02%	
1.3.1.3	96619		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS	m2	187.2			9950.43311960,18%	
1.3.1.4	96541		FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA P	m2	582.4			135954.022772,49%	
1.3.1.5	104919		ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SA	kg	2028			33875.9102680,62%	
1.3.1.6	104917		ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SA	kg	308			6205.25903650,11%	
1.3.1.7	104916		ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SA	kg	1560			33755.8084800,62%	
1.3.1.8	96556		CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 20 MPA, COM USO DE	m3	56.4			62980.5768461,15%	
1.3.1.9	93382		REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE	m3	283.6			9434.79611060,17%	
1.3.2			BALDRAMES						6,06%
1.3.2.1	96527		ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA	m3	218.4			29386.5054400,54%	
1.3.2.2	96619		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS	m2	273.2			14521.9075020,27%	
1.3.2.3	96536		FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA P	m2	1143.2			106613.556351,95%	
1.3.2.4	104918		ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SA	kg	3216			60190.2119761,10%	
1.3.2.5	104917		ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SA	kg	308			6205.25903650,11%	
1.3.2.6	104916		ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SA	kg	1560			33755.8084800,62%	
1.3.2.7	96555		CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BA	m3	76.4			70527.3728521,29%	
1.3.2.8	93382		REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE	m3	283.6			9434.79611060,17%	
1.3.3			IMPERMEABILIZAÇÃO						3,13%
1.3.3.1	96616		CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS	m2	1358			8888.73331540,16%	
1.3.3.2			IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA	m2	1358			87910.1049401,61%	
1.3.3.3			IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO A	m2	1358			74196.0821301,36%	
3			SUPRAESTRUTURA						9,26%
1.4.0			1.4.0						9,26%
1.4.0.1			MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RE	m2	575.6			53679.8943980,98%	
1.4.0.2			MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM	m2	821.6			68538.4872461,26%	
1.4.0.3			MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCO	m2	165.2			27596.9888010,51%	
1.4.0.4			ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENC	kg	2816			48834.9882780,89%	
1.4.0.5			ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENC	kg	600			10406.8199130,19%	
1.4.0.6			ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENC	kg	2612			42611.7139730,78%	
1.4.0.7			ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENC	kg	3424			49827.1891810,91%	
1.4.0.8			LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PA	m2	230.8			60689.4350741,11%	
1.4.0.9			CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA, COM USO	m3	51.2			59295.4536571,09%	
1.4.0.10			CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, COM	m3	71.2			84118.4914991,54%	
4			PAREDES E PAINÉIS						16,23%
1.5.0			1.5.0						16,23%
1.5.0.1			ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURA	m2	3460			404955.605067,42%	
1.5.0.2			VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA	m	648			44056.1381410,81%	
1.5.0.3			CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPE	m	368			19332.7047150,35%	
1.5.0.4			PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI COM GU	m2	134.4			144821.938442,65%	
1.5.0.5			JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PAR	m2	104			44879.6360660,82%	

ORÇAMENTO SINTÉTICO (cont.)



Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	V.Unit.	V.Unit.BDI	Total	Peso
1.5.0.6			JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 RIPAS (2	m2	112			69038.1106831,26%	
1.5.0.7			JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, 60X80 CM, A	m2	19.2			15663.2748260,29%	
1.5.0.8			KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OC	un	120			143346.287812,63%	
5			COBERTURA E PROTEÇÕES						16,81%
1.6.0			1.6.0						16,81%
1.6.0.1			TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS	m2	2939.6			297180.664425,44%	
1.6.0.2			TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIP	m2	2939.6			174230.862893,19%	
1.6.0.3			PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_	m2	4152			61917.2756841,13%	
1.6.0.4			AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO.	un	21040			76861.1408021,41%	
1.6.0.5			CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA. AF_07/	m	426			13878.1619200,25%	
1.6.0.6			FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM	un	160			293490.336825,38%	
6			REVESTIMENTOS						14,62%
1.7.0			1.7.0						14,62%
1.7.0.1			CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS	m2	5444			32037.9525750,59%	
1.7.0.2			CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXT	m2	177.6			1464.84147190,03%	
1.7.0.3			EMBOÇO, ARGAMASSA 1:2:8, PAREDES INTERNAS, ÁR	m2	939.6			35960.8773040,66%	
1.7.0.4			MASSA ÚNICA, ARGAMASSA 1:2:8, PAREDES INTERNA	m2	3202			110082.095982,02%	
1.7.0.5			MASSA ÚNICA, ARGAMASSA 1:2:8, PAREDES INTERNA	m2	1302.4			39548.3177060,72%	
1.7.0.6			MASSA ÚNICA, ARGAMASSA 1:2:8, TETO. AF_03/202	m2	177.6			7445.91050460,14%	
1.7.0.7			REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDES INTERNAS, 20X20	m2	786			72821.7173391,33%	
1.7.0.8			REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDES INTERNAS, 20X20	m2	153.6			13231.6139620,24%	
1.7.0.9			CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA EXTERNA (COM V	m2	1214			10437.0455290,19%	
1.7.0.10			CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA EXTERNA (SEM V	m2	1218			8862.31092210,16%	
1.7.0.11			EMBOÇO/MASSA ÚNICA EM FACHADA CEGA (SEM VÃOS)	m2	1218			64109.1333121,17%	
1.7.0.12			EMBOÇO/MASSA ÚNICA EM FACHADA COM VÃOS, E=25M	m2	1214			86279.1226621,58%	
1.7.0.13			FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO. AF_08/2023_P	m2	1436			118929.994692,18%	
1.7.0.14			FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDE. AF_04/2023	m2	4504.4			21955.0071500,40%	
1.7.0.15			FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO. AF_04/2023	m2	177.6			1046.88725030,02%	
1.7.0.16			PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD EM PAREDES, D	m2	6936.4			105036.619881,92%	
1.7.0.17			PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD EM PAREDES EX	m2	2432			36827.2115330,67%	
1.7.0.18			APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDE	m2	2432			11853.8863200,22%	
1.7.0.19			PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD EM TETO, DUAS	m2	177.6			3243.94928860,06%	
1.7.0.20			LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO	m2	672			3275.41595700,06%	
1.7.0.21			PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRÍLICO BRANCO EM MA	m2	672			5541.97689640,10%	
1.7.0.22			PINTURA TINTA DE ACABAMENTO ESMALTE SINTÉTICO	m2	672			8386.94804590,15%	
7			PAVIMENTAÇÕES						10,76%
1.8.0			1.8.0						10,76%
1.8.0.1			COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE	m2	646			568.882134900,01%	
1.8.0.2			LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N	m3	215.6			43165.3832150,79%	
1.8.0.3			CAMADA SEPARADORA EM LONA PLÁSTICA. AF_09/202	m2	2154.8			7785.39822480,14%	
1.8.0.4			LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESPESSURA DE 5 CM (	m2	2154.8			106235.636061,95%	
1.8.0.5			CONTRAPISO ARGAMASSA 1:4, ÁREAS MOLHADAS SOBR	m2	605.2			42460.3857210,78%	
1.8.0.6			CONTRAPISO ARGAMASSA 1:4, ÁREAS SECAS SOBRE L	m2	1287.6			70362.4330641,29%	
1.8.0.7			REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO, 35X35 CM, ÁR	m2	672			59865.5368091,10%	
1.8.0.8			REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO, 35X35 CM, ÁR	m2	764			60996.0949721,12%	
1.8.0.9			REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO, 35X35 CM, ÁR	m2	519.2			50306.2351790,92%	
1.8.0.10			COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA RADIER. AF_	m2	646			568.882134900,01%	
1.8.0.11			EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO, NÃ	m3	45.2			47166.3741060,86%	
1.8.0.12			SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA	m	100.8			18838.3657560,35%	
1.8.0.13			RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM. AF_02/2023	m	1548			17197.3749950,31%	
1.8.0.14			PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L=15CM	m	260			61867.6336121,13%	
8			INSTALAÇÕES						7,34%
1.9.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						7,34%
1.9.0.1			DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 10A. AF_10/2020	un	80			1060.09844700,02%	
1.9.0.2			DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 16A. AF_10/2020	un	40			562.877045510,01%	
1.9.0.3			DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 25A. AF_10/2020	un	40			675.372386750,01%	

ORÇAMENTO SINTÉTICO (cont.)



Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	V.Unit.	V.Unit.BDI	Total	Peso
1.9.0.4			DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 50A, 10/2020	un	40			1170.19175250,02%	
1.9.0.5			DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, 25A. AF_10/2020	un	80			18765.5040050,34%	
1.9.0.6			ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSIC	un	40			79570.6371351,46%	
1.9.0.7			QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12	un	40			12873.7106340,24%	
1.9.0.8			LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, LED DE 12/13W	un	280			9867.16254670,18%	
1.9.0.9			LÂMPADA COMPACTA DE LED 10W, BASE E27. AF_09/	un	280			4452.97395250,08%	
1.9.0.10			INTERRUPTOR SIMPLES, 10A/250V. AF_03/2023	un	200			7088.00717690,13%	
1.9.0.11			INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V. AF	un	40			2086.96873270,04%	
1.9.0.12			TOMADA BAIXA DE EMBUTIR, 2P+T 10A. AF_03/2023	un	400			14844.5809720,27%	
1.9.0.13			TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR, 2P+T 10A. AF_03/2023	un	240			10076.5399960,18%	
1.9.0.14			TOMADA ALTA DE EMBUTIR, 2P+T 20A. AF_03/2023	un	40			2277.93057530,04%	
1.9.0.15			INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA, 10A/250V. AF_	un	40			1370.36139880,03%	
1.9.0.16			CAMPAINHA CIGARRA, 10A/250V. AF_03/2023	un	40			1507.67777620,03%	
1.9.0.17			SUPORTE PARAFUSADO COM ESPELHO/PLACA 4"x2" BA	un	480			2637.43526010,05%	
1.9.0.18			CAIXA RETANGULAR 4"x2" BAIXA (0,30M), PVC, EM	un	480			7076.39733740,13%	
1.9.0.19			CAIXA RETANGULAR 4"x2" MÉDIA (1,30M), PVC, EM	un	80			2028.11885670,04%	
1.9.0.20			CAIXA RETANGULAR 4"x2" ALTA (2,00M), PVC, EM	un	80			3193.10619840,06%	
1.9.0.21			CAIXA OCTOGONAL 3"x3", PVC, EM LAJE. AF_03/20	un	40			496.821062210,01%	
1.9.0.22			CABO DE COBRE FLEXÍVEL, 1,5 MM². AF_03/2023	m	3916			15873.4529540,29%	
1.9.0.23			CABO DE COBRE FLEXÍVEL, 2,5 MM². AF_03/2023	m	10352			61128.6072781,12%	
1.9.0.24			CABO DE COBRE FLEXÍVEL, 4 MM². AF_03/2023	m	992			9094.50771180,17%	
1.9.0.25			CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM² (ELETROCALHA).	m	1036			15822.6098640,29%	
1.9.0.26			CABO DE COBRE FLEXÍVEL, 10 MM² (DISTRIBUIÇÃO)	m	332			4947.67321640,09%	
1.9.0.27			ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25MM,	m	1788			43878.7878350,80%	
1.9.0.28			ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25MM,	m	2332			28964.5478250,53%	
1.9.0.29			ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC,	m	882.4			9484.83852220,17%	
1.9.0.30			RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA PARA ELETROD	m	2332			27727.6595460,51%	
9			COMPLEMENTAÇÕES						0,96%
1.2.0			1.2.0						0,96%
1.2.0.1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL	mês	12			52384.9168880,96%	